

42

湖北省建設廳工作報告目錄

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省建設廳工作報告目錄

一、公路工程

二、新興工程

三、成立電務局

四、架設長途話線

五、裝設各縣無線電台

六、統辦各縣通訊器材

七、整理武漢輪渡

八、籌辦新式玻璃廠

九、美棉推廣及生產貸款

十、育苗造林

十一、開發神農架

十二、恢復蠶桑

十三、設立血清製造廠

十四、水利工程勘測情形

十五、設置各縣抽水機及鑿井機

湖北省建設廳本年度工作報告

本省經建事業諸待興辦在此國庫及省庫經費極端艱窮之際實力生
願違無未難煩每一念及不勝慚懼茲擇本廳本年度業務之榮榮大者略述於
後幸予指教。

一、公路工程

本年度關於公路修復工程計修復自南蘭(漢)路(駝坳)黃(梅)小(池口)等
線路共四百一十五公里至於橋樑部份計

鄂東區已完成橋樑二十四座共九三五公尺

鄂中區已完成橋樑三十三座共一三四公尺

正修架橋樑一五座共三三四公尺

鄂北區已完成橋樑三十四座共三四二公尺

正修架橋樑五座共一四九公尺

襄陽區已完成橋樑一八座共一八二公尺

鄂南區正修架橋樑一八座共一四公尺

總共完成橋樑一八座共一五九三公尺

二、新興工程

鄭縣至十堰公路已於雙十節趕築完成已飭公路局派車行駛竹南公路
已自竹縣測抵保康刻正向南漳進測中恩利路已由兩縣民工完成一部現正請款
補助。

三成立電務局

本省電訊業務逐漸擴展經將原有無線電總台省會電話所及電機修理
所三處合併成立電務局以資專管並已於九月一日開始辦公。

四架設長途話線

由漢口發孝感雲夢安陸隨縣棗陽樊城至老河口一段話線為聯絡鄂北各通
訊之重要幹線經組織工程隊第一隊於十月一日由漢口開工已架設四十公里本月上旬可達
孝感第二隊已於十一月一日由老河口開工預計全段於五個月內可完成通話又漢口至樊
城一段長四十公里及漢口至應城一段長八十三公里均已通話。

五裝設各縣無線台

本省七十縣本年度已有五十縣裝設電台尚有十餘縣亦需設置經呈請
撥款叁億伍千萬再添購十五瓦發機十二部以便價撥各縣裝用。

六統辦各縣通訊器材

本省綏靖區南漳等二十縣中央免賦補助費百分之四十費款柒億伍千餘

萬元撥本廳統購鉄線電話總機分機及報機等項器材並已分配各縣領運回縣應用。

七、整理武漢輪渡

武漢輪渡情形上次曾作報告各報紙亦多有記載過去情形茲不贅述茲將目前情況及整理辦法分述於後：

現行駛第一第二第三四個航綫之船隻全係舊船且多已逾齡時需修補費數調配至感困難每日需用煤量達三十餘噸以時價計需款約七千萬元其他油料五金之價格亦比月前上漲一倍故每日支出連員工薪津在一億元左右實感入不敷出此輪渡為武漢百萬入惟一之交通勿論如何虧累決不能一日中斷所以本廳設法籌款及挪借鉅款以資維持但如虧累長此挪墊究非善法因此決定節流以省開支開源以裕收入漸期步入航業發展收支相抵。

節流辦法：裁去航業局局內人員各營業所共七十一人鉄木工程班全部裁撤並裁減艙工二十人。

開源：不加開航線無以增加收入不添加船隻即無法增開航線但添加船隻需用鉅款省府及中央既無款貼補故將所有舊船廢料變賣以資彌補。

此刻為應付急需起見除已購民光輪一艘修理後參加航行外並擬打

撈建陽建華及修理武昌建蒲建應建嘉建鶴建林(即可出廠)建襄建隨建勇建仁建江建文建中建荆楚元楚中楚鵬楚寶楚英楚勝建智楚孝等輪此等打撈及修理之船隻如期完成後不惟武漢輪渡困難可以解除而其他長短航線業務亦可增強。

八、籌辦新式玻璃廠

本省為建立華中玻璃工業經向行總請求配撥最新平板玻璃機一套於二月簽訂正式合約八月成立籌備處並勘定平湖門舊官布局為廠址計購玻璃傾款三十四億元分六期付款現已付二十餘億元機件運省者已達十分之六餘正陸續轉運中並一面建廠安裝該項機器裝成後可日產玻璃三百箱預計建廠費用及營運資金共需美金一百六十萬元擬招募商股組織公司以資發展。

九、美棉推廣及生產貸款

本年度在江陵隨縣等產棉區推廣美棉種籽（包括德字棉及珂字棉兩種）及推廣棉作化學肥料等項辦理結果已有成效如棉種推廣數量達七三、四一噸推廣面積達一、三、七四市畝又辦理美棉及非美棉區生產貸款共一百九十八億元加工貸款十六億元及推廣化學肥料九、二、〇包預計可產棉五、八、二、四、一〇担對棉產增產及農村經濟大有裨益

十、育苗造林

本省西北雖多山陵但大都童山濯濯因此本年初頒佈湖北省全面造林實施辦法積極推行尚稱順利茲就育苗造林二項成果分述於次：

甲、育苗

一、省級：本年省級分在武昌之洪山、南湖、卓刀泉、九峰及襄陽恩施等地經營苗圃面積一九六市畝共育苗木四、七、五、五、四、四株內松苗二、七、三、五、八、一、株計荒山造林樹苗二、二、五、〇、〇株風景樹苗二、五、六、〇、〇株除撥向武昌等十五縣市推廣松苗一、五、〇、〇株外可供省會造林及各林場圃自行造林之用

二、縣級：本省各縣市育苗情形截至十月份止據江陵等十九縣

市報告經營苗圃六一三市畝共育苗木四、九五六、五五〇株主要樹種為油桐、白楊、松、柏等

乙、造林

一、省級：本年春季造林植樹三四、八〇〇株直播馬尾松二〇〇市畝直播麻櫟一〇〇市畝巴成公路造林七二、六〇〇株共計植樹造林四一七、五〇〇株直播造林三百市畝惟以森林墾殖案尚未設置各新林區缺乏專人保護致成活率頗低

二、縣級：截至十月份止據麻城三十四縣市報告本年度共計植樹三、一九六、〇〇〇株成活檢查正催報中

十一、開發神農架森林

原擬與交通農林部兩合資開發今^年討購裝置以電力伐木運木鋸木之機械設備明年開始大量生產嗣以交農兩部未參加投資本省亦限於經費爰於本年五月決定先以人力開發牛洞灣林區重勘運木路線建築人行道滑木道修濬河道以利運輸各項工程於八月底次第完成現正從事伐運木料牛洞灣海拔約八千尺面積約佔二萬餘公畝有成材樹十三萬六千餘株多係冷杉及

47
擇木自林區至西讓口長約五十公里木材運輸分為水陸兩段由林區集材場至東茅口計十二公里陸運中有滑道五約長三公里餘九公里則用人力沿運木道拖至東茅口入西讓河水運至西讓口然後紮筏東運或用船運人工伐木連剝皮去並搬運至集材場每工可伐樹兩株如以一百人為標準日可採伐一百株運輸則較困難二百株樹運至西讓口日需運輸工人一千名籌備處現正積極招工擬以二百個伐運工人為標準月採木材六千株以半數鋸為鐵路用枕木山中多雨每月以二十工作晴天計實惟巴東招工困難且山高天冷今年內木材產量胥視招工多寡比例增減粵漢路向該處訂購枕木二十億年內起可以陸續交貨

十六 恢復蠶桑

甲、戰前生產蠶度量：據國際貿易第八卷第六期中國生產蠶生
度調查文中載：本省戰前五年中均產蠶量約五萬六千公担，戰
時損失頗重，亟應復興。

乙、本年復興工作

一、輸入良种桑苗：本年省農改所向中國蠶絲公司購運
湖桑苗二萬株，實生桑苗八百株，於三月底運到，分配各
公私坊園栽植，計省農改所武漢大學省農學院各植
湖桑苗二千株，實生苗六萬株，海光農園應城縣苗
圃皂市農坊各植湖桑苗一千株，京山羅漢寺合作農
坊栽植湖桑苗一萬一千株，實生苗八十二萬株，省農改
所所植桑苗生長特佳，擬於明年嫁接後推廣。
二、推廣改良蠶種：本年春季向中國蠶絲公司洽引改良蠶
種一百張，運省派員至沔陽仙桃漢陽試行推廣，並在京山
羅漢寺倡办頗為蠶農所歡迎，結果亦甚良好，擬於
三十七年度擴大進行，以期早日恢復本省蠶桑事業。

十三設文與清製造廠

戰後耕牛缺乏獸疫盛行與清製造實不容緩爰商請駐總
配撥本省最新式製造血清設備一套現已陸續運到正由駐
總美籍顧問康耐爾士大協助裝置一俟裝置完畢即可
大量製造獸疫血清及菌苗除供本省之用外並可供給華
中各省之需要

十四水利工程勘測情形

甲已勘測者計有光化張飛河鉄銷堰等四大工程(受災
田畝五萬畝)安陸蘇陂塘蓄水工程(受災田畝二萬畝)當陽
鄧家畈蓄水工程(受災田畝三千五百畝)江陵大定垸灌溉工
程(受災田畝三萬畝)江陵公安松滋三縣所屬三善垸灌溉
工程(受災田畝二萬畝)襄陽歐陽鄉排水工程(受災二萬畝)雲
夢疏浚縣河及永興垸排水工程(受災四千畝)嘉魚簪洲鎮
排水工程(受災五萬畝)武昌徐青排水工程(受災三千畝)蒲圻
分水河排水工程(受災七萬畝)武昌武丰鄉灌溉工程(受災
五百畝)武昌大洲排水工程(受災二萬畝)黃岡縣長河三台

49
河疏浚工程及縣城及堵城運河工程應山缺內松滋縣安工程
蒲圻羊樓洞水刀發電工程（尚在研究中）沔陽疏浚河流修
整松滋南應城荊州排木工程崇陽成鎮壩灌溉工
程受黃資萬款（漢陽新丰坑灌溉工程受黃資五萬餘款）
黃岡陽邏市政工程團風市政工程已正勘測工程計先化
大大龍渠工程漢川南屏坑工程受黃約二十萬款宜昌姚
家畈工程兩勘查工作勘查襄陽松滋監利及首長陽等
宜昌等縣農田水利工程黃岡張度湖內公所存皮問題鄂
南鄂城大冶湖泊現況江陵公安松滋三縣所屬三縣坑水利
工程松滋安置抽水機地點與蘄春疏浚內河松滋公安兩縣
天家大湖排水工程枝江排水工程

十五、設置各縣抽水機及鑿井機：

利用善後救濟物資之抽水機及鑿井機以充實各縣灌溉或排水之設備除向行總治購抽水機五〇部以備分配各縣應用外並另獎農墾處湖北工作隊及農林部駐鄂第四農田水利工程隊合作推進抽水機復員增產工作隊及鑿井機工作隊工作茲分述如后：

甲、購置抽水機情形：本省向善後救濟總署申請配售抽

水機（連原動機及水管等附件）五〇部經該署核准配五吋口徑四

〇部六吋八吋口徑各一部十二吋口徑九部並允由汴代運漢口交貨

惟此項抽水機必須付足價款始能出貨再裝運及開辦等費

亦甚鉅大估計共需國幣壹佰餘萬元本處為減輕人民負擔

起見已專案向農行漢口分行申請貸放抽水機貸款國幣

壹佰五十萬元以充抽水機之價款及裝置開辦等費用現正

由該行呈請農行總管理處核辦中俟辦妥後即按實際需要

分配各縣。

乙、與農林部第四農田水利工作隊合作推進抽水機復員增產

工作隊及鑿井機工作隊工作情形、查行總與農林部第四農田水利工程隊合組抽水機復員增產工作隊六隊每隊由行總供給抽水機五十部至八十部擬在本省各縣集中裝設免費示範為配合地方行政機構以增進工作效率起見已咨准行總及農林部准由水利處派員參加工作現正彙集資料以供該隊參考並準備將來派員參加實際工作至於分署及第四工程隊另組付鑿井機工作隊已由本處派員會同至武漢近郊查勘鑿井地址