

建

建設

第三科

電政

年 月

日收文

字第

號

中華民國廿七年五月廿壹日收到

14801

事由

奉 省府代電，飭擬架設沔潛、潛沙、金大、咸崇等綫工程經費概算等因，謹遵擬呈 鑒核施行由。

附記

擬辦

批示

湖北省長途電話管理處呈

案奉

民國

湖北省政府二十七年四月省建三字第五二四七二號養省建三代電，以准航空委

員會代電，據武漢防空司令部代電造具擬定增設通信綫路表，乞分電各該

負責機關於最短期內遵照架設完成一案，相應將該部所擬增設通信綫路表

521612

省建字第 56078

摘錄電達，希查照辦理！等由。查原表內乙項各綫，業經建設廳主管科詢據該主任電話稱約需款六萬元，仍應迅速詳擬預算呈候轉請航空委員會撥辦。^款辦理，合亟抄發原表電仰遵照。等因。奉此。查原表乙項內，即沔陽至潛江、潛江至沙市、金牛至大畈市、咸甯至崇陽四段話綫。茲謹分別擬具工程經費概算表，備文呈貴

鑒核，俯予施行，實為公便。

謹呈

湖北省建設廳廳長石。

計呈架設沔潛潛沙、金牛、咸崇等綫工程經費概算各一份（共四紙）

湖北省長途電話管理處主任呂煥義



湖北省長途電話管理處架設沔潛綫工程經費概算表

項 目 概 算 數 說	電 桿	二號彎脚磁頭	十二號鐵綫	八號鐵綫	十二號鋼綫	十六號鐵綫	機 件
全長五十二公里每公里需長七公尺梢徑八公分杉木桿十六株共需八百三十二株每株連運費以三元二角計飛綫一道需長十四公尺梢徑十四公分杉木桿十四株每株連運費以十四元計合如上數	六五八四	六九八八	三五四四	六六五六	二四〇〇	三三二六	四〇〇
	需五門避雷器一部約需如上數				沔陽分處原有機件不敷應用需添五門交換機一部皮盒話機一部五門機以三百四十元計皮盒話機以一百元計合如上數		



雜件 三五〇〇 購卡釘臭油松香焊錫鎚水板炭汽油電瓶皮綫花綫磁頭螺絲繩索羅筐及零星雜件約需如上數

工具 二五〇〇 購置及修理各種工具約需如上數

運費 一〇〇〇〇 水運四百元陸運四百元脚力雜支各二百元合如上數

工程隊薪餉 一六六二〇 按歷次工程隊組織月支一千一百零元以一個半月計算合如上數

工程隊公費 四五〇〇 按歷次工程隊組織月支三百元以一個半月計算合如上數

預備費 八〇〇〇 工程預備費材料預備費各四百元合如上數

合計 三三三二六

附註：查沔陽至潛江，計程五十二公里，就地購辦電桿，掛十二號鐵綫一對，平均每日架設三公里，需十七晴天，架設飛綫需三晴天，員工往返需十晴天，沿途遷移及裝進綫需三晴天，共三十三晴天每月以二十二晴天計算，約需一個半月完成。

湖北省長途電話管理處架設潛沙綫工程經費概算表

項 目 概 算 數 說

電

桿

五。二四。

全長九十二公里每公里需長七公尺梢徑八公分杉木桿十六株計需一千四百七十
二株每株連運費以三元二角計飛綫二道每道需長十四公尺梢徑十五公分杉木
桿十四株計二十八株每株連運費以十四元計合如上數

二號彎脚磁頭

一三六四八

每公里三十二個計需二千九百四十四個每個以四角二分計合如上數

十二號鐵綫

六六二四。

每公里二百二十五磅計需二萬零七百磅每磅以三角二分計合如上數

八號鐵綫

二七七六。

每公里四十四磅計需三千六百六十六磅每磅以三角二分計合如上數

十二號鋼綫

四八。

每道飛綫需四百磅共需八百磅每磅以角計合如上數

十六號鐵綫

五八八

每公里三磅計需一百八十四元每磅以三角二分計合如上數

機 件

六五。

潛江需添十門交換機一部每部以四百五十元又需皮盒話機一部沙市
需添皮盒話機一部每部以一百元計合如上數

器 材

四五。

需十門避雷器一部約需如上數

明

雜

件

四五〇〇

購卡釘臭油松香焊錫鋸水板炭汽油電瓶皮綫花綫磁夾螺絲
繩索籬筐及零星雜件約需如上數

工

具

三〇〇〇

購置及修理各種工具約需如上數

運

費

一四〇〇〇

水運六百元陸運四百元腳力二百元雜支二百元合如上數

工程隊新餉

二七七〇〇

按歷次工程隊組織月支一千一百零八元以二個半月計算合如上數

工程隊辦公費

七五〇〇

按歷次工程隊組織月支三百元以二個半月計算合如上數

預備

費

一五〇〇〇

工程預備費材料預費各七百五十元合如上數

合

計

三五四四六

附註：查潛江至沙市計程九十二公里，就地購辦電桿，掛十二號鐵綫一對，平均每日架設

三公里，需三十一晴天，架設飛綫需六晴天，員工往返需十二晴天，沿途遷移及裝進綫需六

晴天，共需五十五晴天，每月以二十二晴天計算，約二個半月成。

湖北省長途電話管理處架設金大綫工程經費概算表

項	目	概	算	數	說
電	桿	二七六四八。			全長五十四公里每公里需長七公尺梢徑八公分杉木桿十六株計需八百六十四株每株連運費以三元二角計合如上數
二號	彎脚磁頭	七二五七六			每重三十二個計需一千七百二十八個每個以四角二分計合如上數
十二號	鐵綫	三六八八。			每重二百二十五磅計需萬二千一百五十五磅每磅以三角二分計合如上數
八號	鐵綫	六九一二。			每重四十磅計需二千一百六十磅每磅以三角二分計合如上數
十六號	鐵綫	三四五六			每公里三磅計需一百零八磅每磅以三角二分計合如上數
機	件	九九。			全需添五門機一部每部以三百四十元計大吸需十門交換機一部長途話機一部十門機以四百五十元計長途機皮盒機均以二百元計合如上數
器	材	七五。			需兩避雷器一部以四十五元計五門避雷器一部以三十元計合如上數
雜	件	三五。			購卡釘臭油松香焊錫鑼水板炭汽油電瓶皮綫花綫磁夾螺絲繩索羅筐及零星雜件約需如上數



工 具 二五〇〇 購置及修理各種工具約需如上數

運 費 一〇〇〇〇 車運六百元脚力三百元雜支一百元合如上數

工程隊新餉 二〇八〇 按歷次工程隊組織月支二百〇八元以一個月計算合如上數

工程隊辦公費 三〇〇〇 按歷次工程隊組織月支三百元以一個月計算合如上數

分處開辦費 六〇〇 添設大畝市分處一所開辦費及員工到差旅費約需如上數

預 備 費 九〇〇〇 工程預備費材料費各四百五十元合如上數

合 計 三三二七三三

附註：查金牛至大畝市計程五十四公里，就地購辦電桿，掛十二號鐵綫一對，添設大畝市分處一所，平均每日架設三公里，需十七晴天員工往返及沿途遷移裝設進綫需五晴天共需二十二晴天，每月以二十二晴天計算，需一個月完成。

湖北省長途電話管理處架設咸崇綫工程經費概算表

項 目 概 算 數 說

電

桿

二五六〇〇

全長五十公里每公里需長七公尺梢徑八公分杉木桿十六株共需八百株每株連運費以五元二角計合如上數

二號彎脚磁頭

六七二〇〇

每公里三十二個計需一千六百個每個以四角二分計合如上數

十二號鐵綫

三六〇〇〇

每公里三百二十五磅計需萬二千五百磅每磅以三角二分計合如上數

八號鐵綫

六四〇〇〇

每公里四十磅計需千磅每磅以三角二分計合如上數

十六號鐵綫

三三〇〇

每公里二磅計需二百磅每磅以三角二分計合如上數

機

件

八八〇〇〇

咸寧崇陽各需添五門交換機二部每部以三百四十元計崇陽需添長途話機皮盒話機各部每部以二百元計合如上數

器

材

六〇〇〇

需五門避雷器二部每部以三十元計合如上數

雜

件

三〇〇〇〇

購卡釘臭油松香焊錫鐵水板炭汽油電瓶皮綫花綫磁夾螺絲繩索羅筐及零星雜件約需如上數

湖北省長途電話管理處

工 具 二〇〇〇 購置及修理各種工具約需如上數

運 費 八〇〇〇 陸運五百元脚力二百元雜支二百元合如上數

工程隊薪 餉 二八〇〇 按歷次工程隊組織月支一千一百零元以一個月計算約需如上數

工程隊辦公費 三〇〇〇 按歷次工程隊組織月支三百元以一個月計算合如上數

預 備 費 八〇〇〇 工程預備費材料預備費各四百元合如上數

合 計 二九五〇

附註：查咸寧至崇陽計程五十公里，就地購辦電桿，掛十二號鐵綫一對，平均每
日架設三公里，需十七晴天，員工往返及沿途遷移需五晴天，共需二十二晴天，每
月以二十二晴天計算，約需一個月完成。

本案所附各項概算表內開列各種材料單

價目及名額核實

責二會
追予查一
卷見
為
為
為
為
為

此致

附
料
委
公
會

14

第三科

七
共

